

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย หมู่ที่ ๑๐  
ถนนซอยพระเทพา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑๘๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เป็นจำนวนเงิน จำนวนเงิน ๑๘๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบประมาณการ ปร.๔
  - แบบประมาณการ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายทัชสภณ สมด้ว
  ๒. นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์
  ๓. จำเอกหญิง ป่าจารย์ บุญรอด

## ข้อมูลโครงการ

หน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลพิบูลออก				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 ม. ความยาว 100 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมลงอุกรังโหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ถนนซอยพระเทพา				
ตำบล	พิบูลออก				
อำเภอ	บ้านนา				
จังหวัด	นครนายก				
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน				
งบประมาณ	ประจำปี 2564				
ขนาดถนน คสล.	ความกว้าง	3.00	เมตร	พื้นที่ถนนคอนกรีต	300.00 ตารางเมตร
	ความยาว	100.00	เมตร	ปริมาตรคอนกรีต	45.00 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15	เมตร		
ขนาดเหล็กเสริม	- Wire Mesh	300.00	ตร.ม.		
	- Expansion Joint	- RB Ø 19 มม.	0.50 เมตร / ท่อน	2.226 กก. / เมตร	จำนวน 6.00
	- Contraction Joint	- RB Ø 15 มม.	0.50 เมตร / ท่อน	1.387 กก. / เมตร	จำนวน 60.00
	- Longitudinal Joint *	- DB Ø 16 มม.	0.50 เมตร / ท่อน	1.578 กก. / เมตร	จำนวน -
ขนาดอุกรังรองพื้นทาง	ความกว้าง	-	เมตร	พื้นที่อุกรังรองพื้นทาง	- ตารางเมตร
	ความยาว	-	เมตร	ปริมาตรอุกรังรองพื้นทาง	- ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	-	เมตร		
ขนาดอุกรังโหล่ทาง	ความกว้าง	0.25	เมตร	พื้นที่อุกรังโหล่ทาง	50.00 ตารางเมตร
	ความยาว	100.00	เมตร	ปริมาตรอุกรังโหล่ทาง	7.50 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15	เมตร		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 สิงหาคม 2564				
ผู้ประมาณราคา	นายสมพร ถิ่อมัน		ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา	
ตรวจ	นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นายสันหัด จานทอง		ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก	
เห็นชอบ	นายหัสสภณ สมด้วง		ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก	
อนุมัติ	นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์		ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก	

หมายเหตุ \* ไม่ตัด Joint กลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลพิบูลออก

อำเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก

24 สิงหาคม 2564

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 ม. ความยาว 100 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังโหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ถนนซอยพระเทพา	อำเภอ	บ้านนา	จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน	แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01	
งบประมาณ	ประจำปี 2564	ประมาณการตามแบบ	บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	เงื่อนไข Factor F
2	ประเภทงานทาง	134,897.69	1.3607	183,555.28	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0700	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	-	- ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			183,555.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง			183,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน				
	ขนาด / พื้นที่ดำเนินการ	300.00	ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ย	610.00	บาท / ตารางเมตร		

ประมาณราคา

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)

นายสมพร ถิ่อมั่น

ตรวจ

(ลงชื่อ)

นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

นายสันหัด จานทอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

นายหิองสม สมด้วง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

