

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ที่ ๙ สายเลียบรินคลองวัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบประมาณการ ปร.๔
 - แบบประมาณการ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายทัชสภณ สมด้
 ๒. นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์
 ๓. นางสาวอุติรัตน์ วิสัยจิตร

ข้อมูลโครงการ



หน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลพิบูลออก				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 100 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร				
	ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังโหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01				
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเกาะไม้เถาย หมู่ที่ 9 สายเสียบคันคลองวัง				
ตำบล	พิบูลออก				
อำเภอ	บ้านนา				
จังหวัด	นครนายก				
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน				
งบประมาณ	ประจำปี 2565				
ขนาดถนน คสล.	ความกว้าง	4.00	เมตร	พื้นที่ถนนคอนกรีต	400.00 ตารางเมตร
	ความยาว	100.00	เมตร	ปริมาตรคอนกรีต	60.00 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15	เมตร		
ขนาดเหล็กเสริม	- Wire Mesh	400.00	ตร.ม.		
	- Expansion Joint	- RB Ø 19 มม.	0.50 เมตร / ท่อน	2.226 กก. / เมตร	จำนวน 8.00 ท่อน
	- Contraction Joint	- RB Ø 15 มม.	0.50 เมตร / ท่อน	1.387 กก. / เมตร	จำนวน 80.00 ท่อน
	- Longitudinal Joint *	- DB Ø 16 มม.	0.50 เมตร / ท่อน	1.578 กก. / เมตร	จำนวน - ท่อน
ขนาดลูกรังรองพื้นทาง	ความกว้าง	-	เมตร	พื้นที่ลูกรังรองพื้นทาง	- ตารางเมตร
	ความยาว	-	เมตร	ปริมาตรลูกรังรองพื้นทาง	- ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	-	เมตร		
ขนาดลูกรังโหล่ทาง	ความกว้าง	0.25	เมตร	พื้นที่ลูกรังโหล่ทาง	50.00 ตารางเมตร
	ความยาว	100.00	เมตร	ปริมาตรลูกรังโหล่ทาง	7.50 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15	เมตร		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2565				
ผู้ประมาณราคา	นางสาวกุสุมา เต็มกิจ		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	
ตรวจ	นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นางสาวพรทิพย์ พูลสวัสดิ์		ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก	
เห็นชอบ	นายหัสสณณ สมด้ว		ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก	
อนุมัติ	นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์		ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก	

หมายเหตุ * ไม่ตัด Joint กลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง



เทศบาลตำบลพิบูลออก

อำเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก

21 มิถุนายน 2565

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 100 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงอุ้งรีโหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ที่ 9 สายเลียบคันคลองวัด	อำเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน	แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01	จำนวน 10 แผ่น
งบประมาณ	ประจำปี 2565	ประมาณการตามแบบ บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	เงื่อนไข Factor F
2	ประเภทงานทาง	177,218.48	1.3607	241,141.19	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0700	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		-	- ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,141.19	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง			241,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				
	ขนาด / พื้นที่ดำเนินการ	400.00	ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ย	602.50	บาท / ตารางเมตร		

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

นางสาวกุสุมา เต็มกิจ

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวพรทิพย์ พูลสวัสดิ์

รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นายทัชสภณ สมด้วง

ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

