

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ที่ ๔ แยก ๑ จากถนนสายกลางหมู่บ้าน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๓๐๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน จำนวนเงิน ๓๐๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบประมาณการ ปร.๔
 - แบบประมาณการ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายทัชสภณ สมตัว
 ๒. นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์
 ๓. นางสาวจิตพิพรรณ สะอาดพลอย

ข้อมูลโครงการ



หน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลพิบูลออก		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 126 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเกาะไม้ส่าย หมู่ที่ 9 สายแยก 1 จากถนนสายกลางหมู่บ้าน		
ตำบล	พิบูลออก		
อำเภอ	บ้านนา		
จังหวัด	นครนายก		
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน		
งบประมาณ	ประจำปี 2565		
ขนาดถนน คสล.	ความกว้าง	4.00 เมตร	พื้นที่ถนนคอนกรีต 504.00 ตารางเมตร
	ความยาว	126.00 เมตร	ปริมาณคอนกรีต 75.60 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15 เมตร	
ขนาดเหล็กเสริม	- Wire Mesh	504.00 ตร.ม.	
	- Expansion Joint	- RB Ø 19 มม. 0.50 เมตร / ท่อน	2.226 กก. / เมตร จำนวน 8.00 ท่อน
	- Contraction Joint	- RB Ø 15 มม. 0.50 เมตร / ท่อน	1.387 กก. / เมตร จำนวน 100.80 ท่อน
	- Longitudinal Joint *	- DB Ø 16 มม. 0.50 เมตร / ท่อน	1.578 กก. / เมตร จำนวน - ท่อน
ขนาดลูกรังรองพื้นทาง	ความกว้าง	- เมตร	พื้นที่ลูกรังรองพื้นทาง - ตารางเมตร
	ความยาว	- เมตร	ปริมาณลูกรังรองพื้นทาง - ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	- เมตร	
ขนาดลูกรังไหล่ทาง	ความกว้าง	0.25 เมตร	พื้นที่ลูกรังไหล่ทาง 63.00 ตารางเมตร
	ความยาว	126.00 เมตร	ปริมาณลูกรังไหล่ทาง 9.45 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15 เมตร	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2565		
ผู้ประมาณราคา	นางสาวกุสุมา เต็มกิจ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
ตรวจ	นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางสาวพรทิพย์ พูลสวัสดิ์	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก
เห็นชอบ	นายทัชชณณ สมด้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก
อนุมัติ	นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

หมายเหตุ * ไม่คัต Joint กลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง



เทศบาลตำบลพิบูลย์นอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

21 มิถุนายน 2565

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 126 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม. พร้อมลงลูกกรงโหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเกาะไม้ส่าย หมู่ที่ 9 สายแยก 1 จากถนนสายกลางหมู่บ้าน	อำเภอ	บ้านนา จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน	แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01 จำนวน 10 แผ่น
งบประมาณ	ประจำปี 2565	ประมาณการตามแบบ	บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	เงินไข Factor F
2	ประเภทงานทาง	223,261.84	1.3607	303,792.38	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0700	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		-	- ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			303,792.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง			303,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสามพันบาทถ้วน				
	ขนาด / พื้นที่ดำเนินการ	504.00	ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ย	601.19	บาท / ตารางเมตร		

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

นางสาวกุสุมา เต็มกิจ

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวพรทิพย์ พูลสวัสดิ์

รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นายชัชภณ สมด้วง

ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

นายวิชัย วงษ์อินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลย์นอก

