



ข้อมูลโครงการ

หน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลพิบูลออก		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 200 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01		
สถานที่ก่อสร้าง	สายคันคลองอาษา บริเวณบ้านนายสุรี นวลจันทร์ ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 7		
ตำบล	พิบูลออก	จุดเริ่มต้น พิกัด N 14° 13' 55.85" E 101° 4' 54.80"	
อำเภอ	บ้านนา	จุดสิ้นสุด พิกัด N 14° 13' 58.36" E 101° 4' 50.74"	
จังหวัด	นครนายก		
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน		
งบประมาณ	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบเงินที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ขนาดถนน คสล.	ความกว้าง	4.00 เมตร	พื้นที่ถนนคอนกรีต 800.00 ตารางเมตร
	ความยาว	200.00 เมตร	ปริมาตรคอนกรีต 120.00 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15 เมตร	
ขนาดเหล็กเสริม	- Wire Mesh	800.00 ตร.ม.	
	- Expansion Joint	- RB Ø 19 มม. 0.50 เมตร / ท่อน	2.226 กก. / เมตร จำนวน 16.00 ท่อน
	- Contraction Joint	- RB Ø 15 มม. 0.50 เมตร / ท่อน	1.387 กก. / เมตร จำนวน 160.00 ท่อน
	- Longitudinal Joint *	- DB Ø 16 มม. 0.50 เมตร / ท่อน	1.578 กก. / เมตร จำนวน - ท่อน
ขนาดลูกรังรองพื้นทาง	ความกว้าง	- เมตร	พื้นที่ลูกรังรองพื้นทาง - ตารางเมตร
	ความยาว	- เมตร	ปริมาตรลูกรังรองพื้นทาง - ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	- เมตร	
ขนาดลูกรังไหล่ทาง	ความกว้าง	0.25 เมตร	พื้นที่ลูกรังไหล่ทาง 100.00 ตารางเมตร
	ความยาว	200.00 เมตร	ปริมาตรลูกรังไหล่ทาง 15.00 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.15 เมตร	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2566		
ผู้ประมาณราคา	น.ส.กุสุมา เต็มกิจ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
ตรวจ	นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	น.ส.พรทิพย์ พูลสวัสดิ์	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก
เห็นชอบ	นายทัชสภณ สมด้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก
อนุมัติ	นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

หมายเหตุ * ไม่ตัด Joint กลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง



เทศบาลตำบลพิบูลออก	อำเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก
22 มิถุนายน 2566		
โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 200 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01	
สถานที่ก่อสร้าง	สายคันคลองอาษา บริเวณบ้านนายสุรี นวลจันทร์ ชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 7 อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก	
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	60 วัน	แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01 จำนวน 9 แผ่น
งบประมาณ	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประมาณการตามแบบ บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ผันตกทุก 1	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	เงื่อนไข Factor F 17 ต.ค.65
2	ประเภทงานทาง	354,847.21	1.3822	490,469.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3563	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0700	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		-	- ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,469.82	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง			490,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				
	ขนาด / พื้นที่ดำเนินการ	800.00	ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ย	612.50	บาท / ตารางเมตร		

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

น.ส.กุสุมา เต็มกิจ

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

น.ส.พรทิพย์ พูลสวัสดิ์

รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นายทัชสภณ สมตัว

ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

